


Szafa LPD, 21U

– oddział toksykologii (pom. nr 07)



Panel wentylacyjny, 2 wentylatorowy
dachowy do szaf wiszących EXL
Panel światłowodowy 19"/1U,
12xSC simplex/LC duplex

Płyta czołowa z prowadnicami kabla
19"/1U
Panel rozdzielczy kat.6a, STP, 24xRJ45
19"/1U CobiNet TopLink, szary
Płyta czołowa z prowadnicami kabla
19"/1U
Panel rozdzielczy kat.6a, STP, 24xRJ45
19"/1U CobiNet TopLink, szary

Płyta czołowa z prowadnicami kabla
19"/1U
Panel rozdzielczy kat.6a, STP, 24xRJ45
19"/1U CobiNet TopLink, szary
Płyta czołowa z prowadnicami kabla
19"/1U
Panel rozdzielczy kat.6a, STP, 24xRJ45
19"/1U CobiNet TopLink, szary
Płyta czołowa z prowadnicami kabla
19"/1U

Półka stała 1U, moc. na 4 belkach
19", gł. 450mm + Rejestrator IP 16CH prod. Dahua

Półka stała 2U, moc. na 2 belkach
19", gł. 450mm + zasilacze T181 i RF2A

19" listwa zasilająca 9-portowa z wyłącznikiem

Biuro projektów:

Sp. z o.o.
ul.Karpia 13c
61-619 Poznań

Inwestor:

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu
ul. Mickiewicza 2
60-834 Poznań

Adres inwestycji:

60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2

Temat:

Przebudowa Oddziału Toksykologii w budynku Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 2

Projektant:

mgr inż. Wojciech Poprawa

Upr.bud:

WKP/0363/POOE/10

Podpis:

Sprawdził:

Upr.bud:

Podpis:

Opracował:

mgr inż. Kordian Urbaniak

Stadium opracowania:

Projekt wykonawczy

Data opracowania:

04.2017r.

Skala:

1:---

Rysunek:

WIDOK SZAFY KROSOWEJ LPD
- ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII

Branża: Elektryczna

507